

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & С111-115-1-А варіант 2	Саморези 3,5х25мм		ШТ	1112	0,29	-	322	-	-	-	-
6 & С1545-44-1-ДЛ варіант 1	Дюбелі швидкий монтаж 6х40 мм		ШТ	201	0,65	-	131	-	-	-	-
7 & С1632-99-1	Серпянка		М	56,24	0,60	-	34	-	-	-	-
8 & С111-1895-5 варіант 1	Шпатлівка фюгенфюлер		КГ	20,5356	3,86	-	79	-	-	-	-
9 ЕН15-182-1 К=1,15 варіант 1	Шпатлювання стін		100М2	0,654	2203,02	-	1441	1375	-	106,0116	69,33
10 С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка		КГ	9,43722	2102,21	-	163	-	-	-	-
11 & С111-1896-1-У	Шпатлівка "Старт"		КГ	117,72	17,29	-	429	-	-	-	-
12 ЕН15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклієки до норм 15-182-1, 15-182-2		100М2	0,654	623,08	-	407	407	-	29,6424	19,39
13 & С111-1896-2-Т варіант 1	Шпатлівка "Фініш"		КГ	117,72	4,36	-	513	-	-	-	-
14 РН12-49-5	Полішене фарбування поліінілацетатними водоємльсідними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		100М2	0,654	3882,39 1042,98	-	2539	682	-	52,596	34,4
15 ЕН15-64-1 Н2=1,15 Н4=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів		100М2	0,36	4879,34 4839,09	19,47 16,26	1757	1742	7	226,7616 0,7506	81,63 0,27
16 & С111-1140-1	Профіли UD		М	31,32	7,41	-	232	-	-	-	-
17 & С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD		М	64,8	11,46	-	743	-	-	-	-
18 & С111-115-1-А варіант 2	Саморези 3,5х25мм		ШТ	562	0,29	-	163	-	-	-	-
19 & С1545-44-1-4Л варіант 1	Дюбелі швидкий монтаж 6х40 мм		ШТ	60	0,65	-	39	-	-	-	-