Капітальний ремонт приміщення КУ "ММДЛ" ММР ЗО під улаштування ігрової кімнати за адресою вул.Фролова,21 в м. Мелітополі.
деф.акт

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт приміщення КУ "ММДЛ" ММР ЗО під улаштування ігрової кімнати за адресою вул.Фролова,21 в м. Мелітополі.
Капітальний ремонт приміщення КУ "ММДЛ" ММР ЗО під улаштування ігрової кімнати за адресою вул.Фролова,21 в м. Мелітополі.

Основа:
креслення (специфікації) № деф.акт

Кошторисна вартість	77,081 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,92678 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	19,331 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "3 квітня" 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуваням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	*ЕН10-9-1 н2=1,15 н4=1,15*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,654*	*5391,70* / *5367,48*	- / -	*3526*	*3510*	- / -	*264,408* / -	*172,92* / -
2	& С111-772-4	Плиты гипсокартонные, толщина 12,5 мм	м2	68,67	40,01 / -	- / -	2747	-	- / -	- / -	- / -
3	& С111-1140-1	Профили UД	м	56,898	7,41 / -	- / -	422	-	- / -	- / -	- / -
4	& С126-1300-2 варіант 1	Профіль CD	м	117,72	11,46 / -	- / -	1349	-	- / -	- / -	- / -