

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ЕН15-66-1 Н2=1,15 Н4=1,15	Улаштування підшулки горизонтальних поєрхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволоконними листами.	100 м2	0,36	4528,66 4256,87	8,34 6,97	1630	1532	-	3 3	188,1906 0,3217	67,75 0,12
21 & 4	С111-772-1-А	Плиты гипсокартонные, толщина 12,5 мм	м2	0,378	40,01	-	15	-	-	-	-	-
22 & 1-А	С111-115-1-А	Саморези 3,5х25мм	шт	756	0,29	-	219	-	-	-	-	-
23 & 1	С1632-99-1	Серпянка	м	35,64	0,60	-	21	-	-	-	-	-
24 & 1895-5	С111-1895-5	Шпатлевка фюгенфюлер	кг	12,852	3,86	-	50	-	-	-	-	-
25	ЕН15-66-2 Н2=1,15 Н4=1,15	Улаштування підшулки вертикальних поєрхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволоконними листами	100 м2	0,32	7395,91 7049,42	8,34 6,97	2367	2256	3	311,6454 0,3217	99,73 0,1	
26 & 4	С111-772-4	Плиты гипсокартонные, толщина 12,5 мм	м2	0,1281	40,01	-	5	-	-	-	-	-
27 & 1-А	С111-115-1-А	Саморези 3,5х25мм	шт	634,4	0,29	-	184	-	-	-	-	-
28 & 1	С1632-99-1	Серпянка	м	35,64	0,60	-	21	-	-	-	-	-
29 & 1895-5	С111-1895-5	Шпатлевка фюгенфюлер	кг	10,736	3,86	-	41	-	-	-	-	-
30	ЕН15-182-2 К=1,15	Шпатлювання стель	100м2	0,482	2848,84 2748,03	-	1373	1325	-	138,5796	66,8	
31	С111-1624-1	Грунтовка	кг	6,95526	17,29	-	120	-	-	-	-	
32 & 1896-1-У	С111-1896-1-У	Шпатлевка "Старт"	кг	43,38	3,64	-	158	-	-	-	-	
33 & 1896-2-Т	С111-1896-2-Т	Шпатлевка "Фініш"	кг	43,38	4,36	-	189	-	-	-	-	